Euroforest
/ PAVIMENTI IN LEGNO /

Euroforest Srl / via Trieste 27 56011 Calci (PI) Italy
Tel. +39 050 938556 / Fax +39 050 9911260 / www.euroforest.it / euroforest@outlook.it
CF & PI 01328410509
Reg. impr. Trib. Pisa 18280 - REA n° 115595 - cap. soc. eur. 99.900,00 i.v.

Rev. 15/01/2018

SCHEDA PRODOTTO
D.L. n°206 del 06/09/2005
Codice del Consumo

" LISTONE ROVERE SIBERIANO ARNO SHOT/ TEVERE SHOT"

DESCRIZIONE
Elementi in legno, in tre strati incrociati con incastri maschio/femmina su quattro lati.
Per pavimentazioni interne di superfici piane
Il prodotto in oggetto risulta regolamentato dalla norma UNI EN 13489:2004 e successive modifiche in vigore.
SPECIE LEGNOSA
ROVERE (*Quercus Petraea*)
DIMENSIONI*
Spessore 13,5mm (strato nobile 2,5mm nominali)
Larghezze: 125 / 130 / 135 / 140 / 145 / 160 / 175mm
Lunghezze: da 800 a 1900mm

TRATTAMENTO
Vernice UV
CLASSE DI ASPETTO
AB, CD, ABCD
UMIDITA' RESIDUA
Minimo 7% +/- 2% verificata secondo la norma UNI EN 13183-2; in caso di controversia, l'umidità al momento della prima consegna, deve essere determinata mediante il metodo per pesata (stufa) in conformità alla UNI EN 13183-1.
OSSIDAZIONE
Media; i colori del legno dipendono principalmente dalle specie legnose e se esposti alla luce diretta o indiretta possono variare più o meno intensamente.
INFORMAZIONI
Essendo il legno un materiale naturale esistono differenze cromatiche e di fibratura che rendono tutti gli elementi differenti tra di loro. Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono pertanto da intendersi indicative e non vincolanti. Inoltre, al momento della fornitura, il pavimento può essere anche palesemente diverso da quello delle campionature in quanto, una volta esposto a luce e aria, il legno tende generalmente a modificarsi cromaticamente. Per questi motivi si consiglia di evitare di coprire il pavimento nel primo periodo di tempo. Alcune specie legnose, data la loro origine di recupero e di utilizzo diverso da quello di pavimentazione, possono contenere concrezioni minerali e/o sostanze di natura acida e/o grassa che possono riemergere nel corso del tempo dando luogo ad aloni di vario genere, macchie di varie dimensioni, molteplici tonalità di colore e/o alterazione della percezione visiva d'insieme della superficie lignea.
PER LO SPESSORE DELLO STRATO NOBILE QUESTO PRODOTTO NON E' IDONEO AD ESSERE RILEVIGATO NEL TEMPO
CONDIZIONI PER L'UTILIZZO
Si consiglia di rivolgersi esclusivamente a personale specializzato nella posa in opera di elementi lignei per pavimenti in legno; posare il materiale in ambienti idonei con umidità del sottofondo non superiore al 2% in peso per massetti di tipo cementizio normale o a rapida essiccazione, l'1,7% per massetti riscaldanti e lo 0,5% per massetti di anidride. Il controllo dell'umidità deve essere effettuato tramite igrometro a carburo subito prima della posa. Umidità relativa dell'ambiente NON inferiore al 45% e NON superiore al 60%, temperatura ambiente di circa 20 C°, intonaci perfettamente essiccati e presenza di porte e finestre esterne.
Sono ammesse per questo prodotto sia la posa a colla che quella flottante purchè fatte a regola d'arte e nel rispetto delle normative UNI vigenti

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE
Le modalità e procedure di pulizia quotidiana e straordinaria della superficie del pavimento di legno in opera, sono le seguenti:

Pavimenti in legno con finitura a vernice: rimuovere la polvere con appositi panni antistatici oppure con aspirapolvere apposita; pulire la superficie del pavimento con panni umidi ben strizzati (non bagnati) e con detersivi neutri non schiumosi, non utilizzare assolutamente prodotti acidi, ammoniaca, varichina ed alcool puro, solventi, non utilizzare mai utensili di pulizia a vapore; periodicamente stendere sempre con apposito panno morbido prodotti specifici polish per parquet verniciati, non utilizzare cere solide.

MANTENIMENTO

Mantenere l'ambiente con umidità relativa dell'aria compresa tra il 45% e il 60%, la temperatura tra i 18 C° e i 22 C°. Ogni altra variazione DUREVOLE dei valori indicati, potrà dare luogo a variazioni di volume dei singoli elementi lignei forniti.

PRECAUZIONI

Evitare di concentrare grandi pesi su piccole porzioni di pavimento, proteggere bene la superficie con pesanti panni di lana nel caso vi sia la necessità di movimentare oggetti pesanti, apporre sotto gli arredi (sedie, tavoli, mobili, ecc.) idonei feltrini. Evitare ristagni d'acqua. Non utilizzare solventi, ammoniaca, acidi e/o prodotti corrosivi o abrasivi per trattare le superfici del legno. Non utilizzare alcun tipo di adesivo a nastro a contatto sulla superficie verniciata.

SMALTIMENTO

Il prodotto ligneo, una volta dismesso, non deve essere disperso nell'ambiente, ma va smaltito secondo le modalità ed in conformità alle vigenti norme previste nello specifico contesto.

POSA SU SUPERFICI RISCALDATE

Prima di posare su un sottofondo con pannelli radianti, accertarsi che il materiale scelto sia idoneo a questo tipo di sottofondo e seguire la giusta procedura di posa e soprattutto attenersi in modo scrupoloso a tutte le varie fasi di accensione del riscaldamento completandone il ciclo prima di iniziare la posa in opera. Per qualsiasi altra informazione sulla posa fare riferimento alla Direzione Lavori e/o al tecnico specializzato esecutore dell'impianto radiante o alla ditta specializzata per la posa in opera. Seguire scrupolosamente tutte le varie fasi di accensione dell'impianto ed attenersi alle indicazioni di funzionamento dell'impianto medesimo. Si consiglia di NON superare la temperatura di 26°C a pavimento per evitare l'insorgere di notevoli deformazioni nel materiale ligneo originate da ritiro igroscopico incontrollabile.

CONTROLLO DEL MATERIALE

I listelli sono destinati ad uso esclusivo professionale per pavimentazione di superfici piane; si sconsiglia qualunque altra destinazione diversa dato che potrebbe compromettere la funzionalità del prodotto stesso. Il materiale deve essere verificato e controllato al momento della consegna e/o immediatamente dopo.

CONTESTAZIONI

Eventuali reclami devono essere sollevati entro 8 gg. dal ricevimento della merce con l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'inizio della posa in opera da parte Vostra implica la tacita accettazione del prodotto.